



The Sun Factory is de handelsnaam van
Hoekstra Suwald Installatie en Solar BV

Wergroep Zon van Tryntsje
p/a It Medsje 14
9062 HV OENTSJERK

Bezoekadres
Noorderend 9a, 9265 LM Suwâld
Postadres
Postbus 8, 9250 AA Burgum

T +31 (0) 511 431 291
F +31 (0) 511 431 278
E info@thesunfactory.nl
www.thesunfactory.nl

Uw referentie :
Onze referentie :IS15000307/133123/E15132
Betreft :Zon van Tryntsje 6, 12 en 18x 250Wp schuin

Datum: 08-04-2015

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van uw aanvraag doen wij u hierbij de aanbieding toekomen voor een aantal netgekoppelde zonnepaneelensystemen.

Als leverancier met meer dan 20 jaar ervaring in de zonne-energie branche leveren wij hoogwaardige systemen. Wij werken uitsluitend met zorgvuldig geselecteerde producten, die u de hoogste energieproductie garanderen (premium). Ook bieden wij u een goedkoper alternatief aan met materialen naar keuze van The Sun Factory (standaard).

Uitgangspunten

- Deze aanbieding is voor een schuin dak;
- De genoemde prijzen zijn voor een standaard systeemopstelling;
- De panelen worden in portrait geplaatst;
- De extra groep is in de offerte verwerkt;
- Voor opname ter plaatse en advies zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht;
- Vragen kunnen ook na de installatie aan onze contactpersoon worden gesteld;
- Onze account kan het BTW traject verzorgen voor € 125,00 inclusief BTW;
- Monitoring is bij onze premium systemen inbegrepen.

Omschrijving van de werkzaamheden

Het leveren en aanbrengen van een netgekoppeld zonnepaneelensysteem op uw pand volgens de offerte. De werkzaamheden zijn inclusief het leveren, aanbrengen en aansluiten van de benodigde bekabeling en de automaat voor de voeding van de omvormer.

Salderen

- Voor aanmelden van uw woning voor teruglevering verwijzen wij u naar de volgende website: www.energieleveren.nl, mocht blijken dat uw meter niet geschikt is voor teruglevering neemt de netwerkbeheerder contact met u op voor het vervangen van de meter.



Garantie zonnepanelen Sharp (premium)

- De fabrikant verleent 10 jaar productgarantie (materiaal en productiefouten);
- 10 jaar vermogensgarantie bij een uitgangsvermogen van 90%, na factuurdatum.
- 25 jaar vermogensgarantie bij een uitgangsvermogen van 80%, na factuurdatum.
- Op deze aanbieding zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing.
- De garantie wordt van kracht bij een getekende werkbom na plaatsing en in bedrijf stellen van de installatie.

Garantie omvormer Mastervolt (premium)

- De fabrikant verleent 10 jaar productgarantie.

Systeemgarantie

- The Sun Factory verleent 5 jaar garantie op de constructie na overdracht ten aanzien van verborgen gebreken en/of fabricage-, constructie- en materiaalfouten.

Prijzen 6 x 250 premium (Sharp paneel met een Europese omvormer: zie specificatie)

Prijs zonne-energie systeem	€ 2.180,00
Extra AC groep inclusief 10 meter kabel	€ 110,00
Montage zonnensysteem en aansluiten elektra	€ 680,00
Teruggave BTW ongeveer (afhankelijk van forfait)	€ -475,00
Totaal inclusief BTW (21% voor materiaal en 6% voor montage arbeid)	€ 2.495,00

Prijzen 6 x 250 standaard

Prijs zonne-energie systeem	€ 1.917,00
Extra AC groep inclusief 10 meter kabel	€ 110,00
Montage zonnensysteem en aansluiten elektra	€ 680,00
Teruggave BTW ongeveer (afhankelijk van forfait)	€ -433,00
Totaal inclusief BTW (21% voor materiaal en 6% voor montage arbeid)	€ 2.274,00

Prijzen 12 x 250 premium (Sharp paneel met een Europese omvormer: zie specificatie)

Prijs zonne-energie systeem	€ 3.976,00
Extra AC groep inclusief 10 meter kabel	€ 110,00
Montage zonnensysteem en aansluiten elektra	€ 835,00
Teruggave BTW ongeveer (afhankelijk van forfait)	€ -787,00
Totaal inclusief BTW (21% voor materiaal en 6% voor montage arbeid)	€ 4.134,00

Prijzen 12 x 250 standaard

Prijs zonne-energie systeem	€ 3.498,00
Extra AC groep inclusief 10 meter kabel	€ 110,00
Montage zonnensysteem en aansluiten elektra	€ 835,00
Teruggave BTW ongeveer (afhankelijk van forfait)	€ -710,00
Totaal inclusief BTW (21% voor materiaal en 6% voor montage arbeid)	€ 3.732,00



Prijzen 18 x 250 premium (Sharp paneel met een Europese omvormer: zie specificatie)

Prijs zonne-energie systeem	€ 6.012,00
Extra AC groep inclusief 10 meter kabel	€ 150,00
Montage zonnestelsysteem en aansluiten elektra	€ 1.080,00
Teruggave BTW ongeveer (afhankelijk van forfait)	€ -1.158,00
Totaal inclusief BTW (21% voor materiaal en 6% voor montage arbeid)	€ 6.084,00

Prijzen 18 x 250 standaard

Prijs zonne-energie systeem	€ 4.895,00
Extra AC groep inclusief 10 meter kabel	€ 150,00
Montage zonnestelsysteem en aansluiten elektra	€ 1.080,00
Teruggave BTW ongeveer (afhankelijk van forfait)	€ -980,00
Totaal inclusief BTW (21% voor materiaal en 6% voor montage arbeid)	€ 5.145,00

Betalingscondities

- Betalingscondities : 25% bij opdracht
75% bij werk gereed
- Betalingstermijn 14 dagen
- Alle bedragen gelden bij gesloten opdracht

BTW

- Alle bedragen zijn inclusief BTW; voor werkzaamheden verricht tussen 1 maart 2013 en 1 juli 2015 wordt voor panden, die particulier worden bewoond en ouder zijn dan 2 jaar, het arbeidsdeel belast met 6% BTW, voor het overige wordt het 21% BTW tarief toegepast. In de bijlage hebben wij een formulier bijgevoegd waarmee u aan geeft dat uw woonhuis ouder is dan 2 jaar, deze moet worden ingevuld om in aanmerking te komen voor de 6% regeling.
- Voor informatie om de BTW terug te vragen over de aanschaf verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl of kijk op onze website: www.thesunfactory.nl. Wilt u professionele hulp bij het aanvragen dan kunnen wij daar voor zorgen. Hiervoor kunt u het formulier in de bijlage invullen.

Veiligheid

- Veiligheid in gebruik en bij montage is van groot belang. De producten die wij leveren voldoen aan de laatste veiligheidsregels en onze monteurs werken strikt volgens de regels voor het veilig werken op hoogte. Hierdoor bent u als opdrachtgever verzekerd voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden.

Levertijd

- Na ontvangst van de opdrachtbevestiging zal binnen 14 dagen contact met u worden opgenomen over de planning/uitvoering.



Overige

- Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 14 na dagtekening.
- Verpakkingsmateriaal van het PV systeem zal door ons worden afgevoerd.
- Een berekening van de maximale belasting van de bouwkundige constructie is niet door The Sun Factory BV uitgevoerd. Aan de hand van de gegevens van uw constructeur is door u te bepalen of het dak sterk genoeg is om een extra last te kunnen dragen.

Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, opdrachten en gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. De leveringsvoorwaarden zijn bijgevoegd, bij ondertekening verklaart u kennis te hebben genomen van de in de bijlage vermelde uitgangspunten voor deze aanbieding.

Vertrouwend u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met zonnige groet,

T. Reitsma

Datum:
Handtekening

Naam klant

Bijlagen:

- Metaalunievoorwaarden voor consumenten 2009
- Datasheet panelen en omvormer
- Samenstelling van het zonne-energie systeem
- Ouderdomsverklaring woning
- Aanvraagformulier BTW-teruggave voor particulieren



De samenstelling van het zonne-energie systeem 6 x 250 premium

Projectkenmerk	E15132
Verbruik opdrachtgever	onbekend
Aansluitwaarde installatie	3 x 25A
Oriëntatie	Zuid
Systeemtype	TSF-K1500S-25 Sharp
Vermogen systeem	1500 Wp
Type panelen	Sharp ND250 A5
Aantal panelen	6
Benodigde opstellingsvlak	11 m ²
Type omvormer	Mastervolt Soladin 1500 Web
Aantal omvormers	1
Monitoringssysteem	inbegrepen
Te verwachten opbrengst per jaar	Ca. 1425 kWh
Nederlandse situatie zonuren per jaar gemiddeld	850 uur
Montagesysteem	Schuin dak systeem
Gewicht per paneel	Ca. 20 kg
Garantie op panelen	Zie aanbieding
Garantie op omvormer	Zie aanbieding
Netgekoppeld inclusief/exclusief	Inclusief
Terugverdientijd (circa)	7-8 jaar
Energieprijsstijging (aanname)	1%



De samenstelling van het zonne-energie systeem 12 x 250 premium

Projectkenmerk	E15132
Verbruik opdrachtgever	onbekend
Aansluitwaarde installatie	3 x 25A
Oriëntatie	Zuid
Systeemtype	TSF-K3000S-25 Sharp
Vermogen systeem	3000 Wp
Type panelen	Sharp ND250 A5
Aantal panelen	12
Benodigde opstellingsvlak	22 m ²
Type omvormer	Mastervolt Soladin 3000 Web
Aantal omvormers	1
Monitoringssysteem	inbegrepen
Te verwachten opbrengst per jaar	Ca. 2850 kWh
Nederlandse situatie zonuren per jaar gemiddeld	850 uur
Montagesysteem	Schuin dak systeem
Gewicht per paneel	Ca. 20 kg
Garantie op panelen	Zie aanbieding
Garantie op omvormer	Zie aanbieding
Netgekoppeld inclusief/exclusief	Inclusief
Terugverdientijd (circa)	6-8 jaar
Energieprijsstijging (aanname)	1%



De samenstelling van het zonne-energie systeem 18 x 250 premium

Projectkenmerk	E15132
Verbruik opdrachtgever	onbekend
Aansluitwaarde installatie	3 x 25A
Oriëntatie	Zuid
Systeemtype	TSF-K4500S-25 Sharp
Vermogen systeem	4500 Wp
Type panelen	Sharp ND250 A5
Aantal panelen	18
Benodigde opstellingsvlak	31 m ²
Type omvormer	ABB PVI 4.2 TL OUTD
Aantal omvormers	1
Monitoringssysteem	inbegrepen
Te verwachten opbrengst per jaar	Ca. 1425 kWh
Nederlandse situatie zonuren per jaar gemiddeld	850 uur
Montagesysteem	Schuin dak systeem
Gewicht per paneel	Ca. 20 kg
Garantie op panelen	Zie aanbieding
Garantie op omvormer	Zie aanbieding
Netgekoppeld inclusief/exclusief	Inclusief
Terugverdientijd (circa)	6-8 jaar
Energieprijsstijging (aanname)	1%